

Kieswerk Menneke Karls GmbH

**Bundesstr. 39
21382 Brietlingen**

**Werke: Buchhorst, Rullstorf, Düssin
ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. 1
Mineralgemisch recycling 0-45 / Mischrecycling**

Sortennummer 124, 127, 212



Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse (RC-3)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

außerhalb von Wasserschutzbereichen		innerhalb von Wasserschutzgebieten						
ungünstig	günstig		günstig					
	Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A		WSG III B		Wasservorranggebiete	
			HSG III		HSG IV			
			Sand	Schluff, Ton	Sand	Schluff, Ton	Sand	Schluff, Ton

Einbauweise	1	2	3	4	5	6
1 Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+
2 Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+
3 Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+
4 Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	-	-	+
5 Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	-	-	+
6 Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+
7 Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	-	-	-	-	-	-
8 Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	-	-	-	-	-	-
9 Dämme oder Wälle gemäß Bauweise A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	-	-	+
10 Dämme oder Wälle gemäß Bauweise E nach MTSE	-	-	-	-	-	-
11 Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	-	-	-	-	-	-
12 Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	-	-	-	-
13 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leistungsräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	-	-	-	-
14 Bauweise wie 13 unter Plattenbelägen	-	-	-	-	-	-
15 Bauweise wie 13 unter Pflaster	-	-	-	-	-	-
16 Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	-	-	-	-	-
17 Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	-	-	-	-	-

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

**+ Einbau zulässig
- Einbau unzulässig**

Datum: 26.09.2024

J. V. Karls
Unterschrift